

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Ένδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμγίου	Άρθρο Αναθ/σης	Είδος μονάδος	Τιμή μονάδος	Μονάδες εργασίας	Δαπάνη σε €
1	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκκαφής σε εδάφη γαώδη-ημιβραχώδη	20.04.01	ΟΙΚ-2122	m3	20,25	12,70	257,18
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.05.04	ΟΙΚ 3214	m3	106,00	10,44	1106,64
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.25.03	ΟΙΚ-3223.A.5	m3	16,80	10,44	175,39
4	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	215,00	217,15
5	Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25 cm	41.02.01	ΟΙΚ-4106	m2	9,00	50,00	450,00
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	42.11.03	ΟΙΚ-4213	m3	75,00	5,11	382,88
7	Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	42.51.03	ΟΙΚ-4262	m3	123,00	3,52	432,96
8	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	45.01.01	ΟΙΚ-4501	m2	9,00	47,94	431,46
9	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς ανοίγματος έως 6,00 m	52.66.01	ΟΙΚ 5266	m2	45,00	29,92	1346,54
10	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	54.80.01	ΟΙΚ 5621	m3	730,00	0,49	354,78
11	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	71.01.02	ΟΙΚ 7102	m2	11,20	47,94	536,93
12	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	72.23	ΟΙΚ 7223	m2	11,20	29,92	335,14
13	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	73.11	ΟΙΚ 7311	m2	22,50	74,58	1678,05
14	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	73.13	ΟΙΚ 7313	m2	33,50	7,50	251,25
15	Επίστρωση απλή με υαλούφασμα επί ασφαλτικού υλικού	79.14	ΟΙΚ 7914	m2	1,30	29,92	38,90
16	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	20,58	323,11
ΣΥΝΟΛΟ							8.318,35
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%							1.497,30
Άθροισμα 1^ο							9.815,65
Απρόβλεπτα 15%							1.472,35
Άθροισμα 2^ο							11.288,00
Αναθεώρηση							2,32
Σύνολο 3^ο							11.290,32
Φ.Π.Α. 24%							2.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							14.000,00